

Приложение к Плану работ и услуг на 2020г по содержанию, ремонту и техническому обслуживанию инженерных систем и конструктивных элементов здания (в т.ч. текущий ремонт) по адресу: ул. Космонавтов д.17А

Наименование работ	Един. измер.	Объем	Цена за един.	Месяц выполнения	Стоимость работ (руб.)
1	2	3	4	5	6
Общестроительные работы					
Очистка кровли от мусора	кв.м	430	7,86	май-октябрь	3380,27
Очистка, парапетов от снега и льда	кв.м	46	9,89	январь-декабрь	454,88
Очистка водостоков от мусора, снега и льда	м	4	33,65	январь-апрель	134,59
Ремонт парапетов кровли	м	20	29,54	январь-декабрь	590,88
Покраска бордюрного камня придомовой территории	кв.м	35	198,27	июнь-июль	6939,51
Установка, ремонт противоскользящего профиля на входных группах	м	12	248,31	май-октябрь	2979,72
Ремонт, покраска м/к ограждений переходных лоджий и входных групп	кв.м	60	246,52	май-август	14791,20
Ремонт и регулировка дверей входных групп, переходных площадок	шт.	85	876,75	январь-декабрь	74523,40
Ремонт, покраска урн	шт.	2	297,82	май-июнь	595,64
Ремонт, покраска стен в МОП	кв.м	10	152,99	январь-декабрь	1529,86
Ремонт плитки пола в МОП	кв.м	6	895,23	январь-декабрь	5371,36
Перекатка пожарных рукавов	шт.	17	738,09	февраль	12547,54
Установка табличек класса энергоэффективности и ПП	шт.	2	461,40	февраль	922,79
Обновление шаблонной разметки поэтажных номеров на всех этажах в лифтовых холлах, п/п лестницах	шт.	28	27,46	февраль	768,78
Устройство вент. отверстий в ВРУ	шт.	2	1845,28	февраль	3690,56
Установка метал. решеток на вент. отверстия в ВРУ	шт.	2	725,12	февраль	1450,23
Установка водостока с козырька	м	5	627,12	апрель	3135,58
Сантехнические работы					
Промывка системы ЦО	куб.м	1245	25,62	июль	31891,99
Гидравлические испытания системы ЦО д до 50 мм	м	728	61,28	июль	44608,73
Гидравлические испытания системы ЦО д до 100 мм	м	69	61,28	июль	4228,02
Промывка системы ГВС	м	496	10,08	июль	5000,52
Гидравлические испытания системы ГВС д до 50 мм	м	462	61,28	июль	28309,39
Гидравлические испытания системы ГВС д до 100 мм	м	80	61,28	июль	4902,07
Промывка системы ХВС	м	542	8,44	июль	4576,13
Гидравлические испытания системы ХВС д до 50 мм	м	450	61,28	июль	27574,09
Гидравлические испытания системы ХВС д до 100 мм	м	46	61,28	июль	2818,69
Промывка системы водоотведения	м	760	28,74	февраль	21843,66
Замена шаровых кранов на системах ГВС, ХВС, ЦО	шт.	15	974,30	март-ноябрь	14614,47
Промывка фильтров грубой очистки системы отопления, ГВС (ИТП)	раз	1	541,15	апрель-август	541,15
Ревизия запорной арматуры д до 25 мм	шт.	25	1201,60	январь-декабрь	30039,94
Электромонтажные работы					
ПП ремонт ВРУ и ТО щитков	шт.	1	4847,25	сентябрь-октябрь	4847,25
Установка розеток	шт.	4	214,39	август-октябрь	857,57
Контур заземления на кровле (ремонт с окраской)	м	62	46,64	август-октябрь	2891,93
Замена ламп в авианогнях	шт.	14	355,56	февраль-ноябрь	4977,84
					358255,14

Главный инженер

ООО "МОИС Эксплуатация"


 Ю.А. Холяев